

İHALE İLANI

BOLU İLİ, MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

1) Birliğin Adı : Bolu İli, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği

2) İhalenin Adı : Aşağıçamlı Köyü İçme Suyu Depo Onarımı, Yukarıçamlı Çengeller Mah. 30 Tonluk Depo Onarımı, Banaz Yukarı Mah. 50 Tonluk İçme Suyu Depo Onarımı ve Taşçılar Köyü Siyamoğlu Mah. 30 Tonluk Yeni İçme Suyu Deposu Yapım İşi açık ihalesi.

3) İşin Niteliği, Türü ve Miktarı : Bolu İli Merkez İlçeye Aşağıçamlı Köyü İçme Suyu Depo Onarımı, Yukarıçamlı Çengeller Mah. 30 Tonluk Depo Onarımı, Banaz Yukarı Mah. 50 Tonluk İçme Suyu Depo Onarımı ve Taşçılar Köyü Siyamoğlu Mah. 30 Tonluk Yeni İçme Suyu Deposu Yapım işinin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiş olup, aşağıda özet olarak açıklanmıştır.

İşin Adı: AŞAĞICAMLI KÖYÜ DEPO ONARIMI

1	10.300.2156	Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (Epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp)	Adet	45,000
2	25.130.1102	1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil.	Adet	2,000
3	14.00PZ-2	Dar derin paçal kazı yapılması	m ³	224,000
4	14.00PZ	Hendek dolgusu yapılması (paçal)	m ³	132,000
5	43.610.1004	Kazı malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması	m ³	270,500
6	43.615.1003	Kırmataş, kum, çakıl stabilize, tüvenan ve benzer malzemelerin, makine ile yüklenmesi ve boşaltılması	m ³	13,800
7	43.615.1006	Kum, çakıl, kil, tüvenan, stabilize ve benzeri malzemenin fiğüre edilmesi	m ³	13,800
8	15.185.1005	Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)	m ³	7,700
9	15.185.1014	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)	m ³	24,000
10	15.540.1112	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²	50,000
11	15.540.1249	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m ²	31,850
12	15.540.1324	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m ²	20,600
13	77.100.1012	Her türlü iç sıva sökülmesi.	m ²	55,670
14	77.100.1013	Her türlü dış sıva sökülmesi.	m ²	106,940
15	20.320.4103	80 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Adet	4,000
16	20.400.2553	(4")114 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	30,000
17	43.665.1082	2,63 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması	m	40,000
18	43.680.1002	Demir yüzeylerinin raspa edilmesi, tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi	m ²	55,000
19	43.503.1056	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	20,000
20	43.503.1306	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	10,000
21	43.523.1004	Dış çapı 63 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	150,000
22	43.523.1006	Dış çapı 90 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	42,000
23	43.523.3906	Dış Çapı 90 / 90 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	3,000
24	43.523.2106	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	8,000
25	43.523.2414	Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	2,000
26	43.523.5714	Çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	2,000
27	43.523.1608	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	6,000
28	43.572.1505	Çapı 100 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	Adet	1,000
29	43.572.1654	Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)	Adet	3,000
30	15.465.1004	Gömme silindri iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)	Adet	1,000
31	ANALİZ	Nakliyeler (Maktuen)	Adet	1,000
32	Özel Poz-1	İki parçalı alüminyum sürgülü merdiven(2x2.50 mt boy-6x2 basamak)	Adet	1,000
33	Özel_piyasa_03	İdare tarafından verilecek olan 10m3 gecici deponun iş yerine nakli,bağlantısı ve İdareye iadesi	Adet	1,000

34	Özel_Poz_02	1,2x0,6m Kompozit üstü folyo yapıştırma tabela yapılması yerine montajı	Adet	1,000
35	ÖZEL HDPE-63	PE100 63mm SDR17-10 Atü boru	m	150,000
36	ÖZEL HDPE-90	PE100 90 MM SDR 17-10 ATÜ BORU	M	100,000
37	V.0337	Şap sökülmesi	m ²	29,040
38	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)	m ³	135,375
39	15.120.1002	Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)	m ³	108,300
40	15.120.1005	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (Serbest kazı)	m ³	27,075
41	Y.16.050/16-A	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	6,672
42	15.270.1001	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²	104,640
43	15.270.1007	Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²	150,840
44	15.180.1002	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m ²	7,700
45	15.525.1002	Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)	m ²	0,810
46	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	20,250
47	15.385.1026	(42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²	150,840
48	15.275.1101	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	m ²	106,940
49	15.275.1102	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	m ²	150,840
50	15.275.1103	250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)	m ²	31,850
51	15.250.1103	2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması	m ²	39,440

İşin Adı: banaz yukarı mahalle 50 tonluk depo onarımı

1	10.300.2156	Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (Epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp)	Adet	45,000
2	25.130.1102	1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil.	Adet	2,000
3	14.00PZ-2	Dar derin paçal kazı yapılması	m ³	43,540
4	14.00PZ	Hendek dolgusu yapılması (paçal)	m ³	12,000
5	15.185.1014	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)	m ³	24,000
6	15.270.1007/A	Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı (İçme suyu depolarına uygunluk raporlu) ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²	150,840
7	15.385.1026/A	(42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²	150,840
8	15.540.1112	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²	20,000
9	15.540.1249	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m ²	20,600
10	15.540.1324	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m ²	51,020
11	77.100.1012	Her türlü iç sıva sökülmesi.	m ²	50,000
12	77.100.1013	Her türlü dış sıva sökülmesi.	m ²	50,000
13	43.680.1002	Demir yüzeylerinin raspa edilmesi, tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi	m ²	30,000
14	43.503.1056	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	20,000
15	43.503.1304	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	2,000
16	43.503.1306	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	10,000
17	43.523.1004	Dış çapı 63 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	20,000
18	43.523.1006	Dış çapı 90 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	80,000
19	43.523.3906	Dış Çapı 90 / 90 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	3,000
20	43.523.2106	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	9,000
21	43.523.2414	Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	2,000
22	43.523.5714	Çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	2,000
23	43.523.1608	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	9,000
24	43.572.1505	Çapı 100 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	Adet	2,000
25	43.572.1654	Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)	Adet	3,000
26	43.665.1082/A	2,40 m yüksekliğinde betonarme direkli 3mm kalınlıkta kafes teli ile himaye çiti yapılması	m	40,000

27	15.465.1004	Gömme silindri iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)	Adet	2,000
28	Özel-Tabela	1,2mx0,6m boyutlarında kompozit üstü folyo yapıştırma tabela yapılması yerine montajı (2024)	Adet	1,000
29	Özel Poz-1	Güneş Enerjili 12 volt ORP kontrollü klorlama cihazı dozaj pompası (2024)	Adet	1,000
30	Özel_piyasa_03	İdareimiz tarafından verilecek olan 10m3 gecici deponun iş yerine nakli,bağlantısı ve İdareye iadesi	Adet	1,000
31	ÖZEL-KAROT	KAROT İLE DELİK AÇMAK (2024)	m	8,000
32	ÖZEL HDPE-90	PE100 90mm SDR17-10 atü boru	m	80,000
33	Piyasa-01	PE100 63mm SDR 17-10 ATÜ İçme suyu borusu	m	50,000
34	Piyasa-Merdiven2	İki Parçalı Alüminyum Sürgülü Merdiven (2x11 basamak) (2024)	Adet	1,000
35	PİYASA-02	Mevcut demir boruların oksijen kaynağı ile kesilmesi ve deponun temizlenmesi	Adet	1,000
36	PİYASA	Nakliyeler	Adet	1,000
37	V.0337	Şap sökülmesi	m ²	92,000
38	15.270.1001	Elastomerik reçine esaslı sıva plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²	104,640
39	15.525.1002	Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)	m ²	0,960
40	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	20,250
41	15.275.1101	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	m ²	106,940
42	15.275.1102	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	m ²	150,940
43	15.275.1103	250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)	m ²	31,850
44	15.250.1103	2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması	m ²	39,440

İşin Adı: YUKARIÇAMLI ÇENGELLER MAHALLESİ DEPO ONARIMI 30 TONLUK

1	10.300.2156	Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (Epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp)	Adet	45,000
2	25.130.1102	1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil.	Adet	2,000
3	14.00PZ-2	Dar derin paçal kazı yapılması	m ³	43,540
4	14.00PZ	Hendek dolgusu yapılması (paçal)	m ³	12,000
5	43.610.1004	Kazı malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması	m ³	270,500
6	43.615.1003	Kırmataş, kum, çakıl stabilize, tüvenan ve benzer malzemelerin, makine ile yüklenmesi ve boşaltılması	m ³	13,800
7	43.615.1006	Kum, çakıl, kil, tüvenan, stabilize ve benzeri malzemenin fiğüre edilmesi	m ³	13,800
8	15.185.1005	Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)	m ³	10,000
9	15.185.1013	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)	m ²	40,000
10	15.185.1014	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)	m ³	24,000
11	15.270.1007/A	Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı (İçme suyu depolarına uygunluk raporlu) ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²	77,270
12	15.540.1112	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²	23,800
13	15.540.1249	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m ²	31,850
14	15.540.1255	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m ²	30,760
15	15.540.1324	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m ²	84,763
16	77.100.1012	Her türlü iç sıva sökülmesi.	m ²	55,670
17	77.100.1013	Her türlü dış sıva sökülmesi.	m ²	106,940
18	20.400.2553	(4")114 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	30,000
19	43.665.1082	2,63 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması	m	40,000
20	43.680.1002	Demir yüzeylerinin raspa edilmesi, tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi	m ²	55,000
21	43.503.1056	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	20,000
22	43.503.1304	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	2,000
23	43.503.1306	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	10,000
24	43.523.1004	Dış çapı 63 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	20,000
25	43.523.1006	Dış çapı 90 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	80,000
26	43.523.3906	Dış Çapı 90 / 90 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	3,000
27	43.523.2106	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	9,000
28	43.523.2414	Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	2,000

29	43.523.5714	Çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	2,000
30	43.523.1608	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	9,000
31	43.572.1505	Çapı 100 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	Adet	2,000
32	43.572.1654	Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)	Adet	3,000
33	15.465.1004	Gömme silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)	Adet	2,000
34	Özel-Tabela	1,2mx0,6m boyutlarında kompozit üstü folyo yapıştırma tabela yapılması yerine montajı (2024)	Adet	1,000
35	Özel_piyasa_03	İdaremiz tarafından verilecek olan 10m3 gecici deponun iş yerine nakli,bağlantısı ve İdareye iadesi	Adet	1,000
36	ÖZEL-KAROT	KAROT İLE DELİK AÇMAK (2024)	m	4,000
37	ÖZEL HDPE-90	PE100 90mm SDR17-10 atü boru	m	50,000
38	77.160.1003	Enjeksiyon reçinesi ile çubuk ankrajı (30 cm. kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması, çubuk ankrajı yapılması, deliklerin enjeksiyon reçinesiyle doldurulması)	Adet	28,000
39	Piyasa-01	PE100 63mm SDR 17-10 ATÜ İçme suyu borusu	m	50,000
40	Piyasa-Merdiven2	İki Parçalı Alüminyum Sürgülü Merdiven (2x11 basamak) (2024)	Adet	1,000
41	PİYASA	Nakliyeler	Adet	1,000
42	V.0337	Şap sökülmesi	m ²	30,000
43	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)	m ³	135,375
44	15.120.1002	Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)	m ³	108,300
45	15.120.1005	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (Serbest kazı)	m ³	27,075
46	15.150.1006	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	9,800
47	15.230.1103	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm ² ve min. 900 kg/m ³)	m ²	9,180
48	15.270.1001	Elastomerik reçine esaslı sıva plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²	104,640
49	15.180.1002	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m ²	9,450
50	15.525.1002	Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)	m ²	0,600
51	15.160.1003	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	Ton	0,215
52	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	70,000
53	15.385.1026	(42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²	80,000
54	15.275.1101	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	m ²	106,940
55	15.275.1102	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	m ²	150,840
56	15.275.1103	250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)	m ²	31,850
57	15.250.1103	2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması	m ²	39,440

İşin Adı: TAŞCILAR KÖYÜ SİYAMOĞLU MAHALLESİ 30 TONLUK YENİ DEPO YAPIM İŞİ

1	25.130.1102	1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil.	Adet	2,000
2	14.00PZ-2	Dar derin paçal kazı yapılması	m ³	210,000
3	14.00PZ	Hendek dolgusu yapılması (paçal)	m ³	210,000
4	14.1714/1	Kazı malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması	m ³	9,000
5	43.615.1003	Kırmataş, kum, çakıl stabilize, tuvanan ve benzer malzemelerin, Makine ile yükleme boşaltma ve figüre edilmesi	m ³	20,000
6	15.150.1006/Özel	Beton Santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan C30/37 basınç dayanım sınıfında,gri renkte,normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) (2024)	m ³	31,952
7	43.615.1006	Kum, çakıl, kil, tuvanan, stabilize ve benzeri malzemenin figüre edilmesi	m ³	20,000
8	15.385.1026/A	(42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²	63,250
9	15.540.1255	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m ²	20,240
10	25.300.1409	Dikişli galvanizli boru (4") (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m	3,200
11	25.320.4103	80 Ø mm, Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli)	Adet	4,000
12	43.675.1003	Şap yapılması (su geçirimsizlik katkılı, 2,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu)	m ²	42,640
13	43.503.1056	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	20,000
14	43.503.1304	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	10,000
15	43.503.1306	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	10,000

16	43.523.1004	Dış çapı 63 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	300,000
17	43.523.1006	Dış çapı 90 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)	m	100,000
18	43.523.3906	Dış Çapı 90 / 90 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	3,000
19	43.523.2106	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	8,000
20	43.523.2414	Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	2,000
21	43.523.5714	Çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	2,000
22	43.523.1608	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	7,000
23	43.572.1505	Çapı 100 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	Adet	1,000
24	43.572.1654	Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)	Adet	3,000
25	43.665.1082/A	2,40 m yüksekliğinde betonarme direkli 3mm kalınlıkta kafes teli ile himaye çiti yapılması	m	40,000
26	15.465.1004	Gömme silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)	Adet	1,000
27	ANALİZ	Nakliyeler (Maktuen)	Adet	1,000
28	Özel-Tabela	1,2mx0,6m boyutlarında kompozit üstü folyo yapıştırma tabela yapılması yerine montajı (2024)	Adet	1,000
29	Özel Poz-1	Güneş Enerjili 12 volt ORP kontrollü klorlama cihazı dozaj pompası (2024)	Adet	1,000
30	Piyasa-01	PE100 63mm SDR 17-10 ATÜ İçme suyu borusu	m	300,000
31	Piyasa-11	PE100 90mm SDR 11-16 Atü Boru	m	100,000
32	Piyasa-Merdiven	İki Parçalı Alüminyum Sürgülü Merdiven (2x2,50mt boy -6x2 basamak)(2024)	Adet	1,000
33	Taze Beton Numunesi Alımı	Beton döküm yerinden 24 adet çipli yaş beton numunesi alımı,bakımı,kürü, basınç dayanımı deneyi ve depolarda kullanılacak her demir çapından 3 er adet olmak üzere çelik çekme deneyi yapılması (deneyler serbest beton laboratuvarlarınca yapılacaktır)	Adet	1,000
34	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)	m ³	5,712
35	15.120.1002	Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)	m ³	4,292
36	15.120.1005	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (Serbest kazı)	m ³	10,896
37	15.150.1001	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	3,188
38	15.270.1001	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²	54,640
39	Y.19.085/027-Analiz	Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı(İçme suyu depolarına uygunluk raporlu) ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²	59,250
40	15.180.1002	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m ²	167,360
41	15.185.1001	Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)	m ³	49,650
42	15.185.1012	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)	m ³	1,200
43	15.525.1002	Alüminyum çerçevesi, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)	m ²	0,490
44	Y.23.014-A	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	Ton	2,501
45	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	135,000
46	15.540.1102	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²	7,080
47	15.540.1304	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m ²	66,700
48	15.275.1101	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	m ²	66,700
49	15.275.1102	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	m ²	69,950
50	15.275.1103	250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)	m ²	20,240
51	15.250.1001	200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması	m ²	16,000

4) İşin Yapılacağı Yer: Bolu Merkez İlçeye Bağlı Aşağıçamlı Köyü İçme Suyu Depo Onarımı, Yukarıçamlı Çengeller Mah. 30 Tonluk Depo Onarımı, Banaz Yukarı Mah. 50 Tonluk İçme Suyu Depo Onarımı ve Taşçılar Köyü Siyamoğlu Mah. 30 Tonluk Yeni İçme Suyu Deposu Yapım işine ait proje ile keşiflerinde gösterilen yer ve güzergah.

5) İhale Konusu işe başlama ve bitirme tarihi: İhale üzerinde kalan istekli sözleşme yapılmasına müteakip en geç (5) gün içinde yapılacak yer teslim tarihinde işe başlayacak ve iş yer teslim tarihinden itibaren **120 (Yüz yirmi)** takvim günü içinde bitirilecektir.

6) İhalenin Yapılacağı Yer : Bolu Valiliği, Kartalkaya Toplantı Salonu

7) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat : 01.08.2024- Saat: 15:15

8) İhaleye Katılabilme Şartları ve istenen belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen şartları taşımaları ve yine aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebliğat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, ikametgâh bildirgesi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

e) Ortak girişimlerde her ortak, gerçek veya tüzel kişi olma durumuna göre 7.1. maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde istenilen belgeleri getirecektir.

f) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli,

g) İhale dosyasında örneği bulunan, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek oranda geçici teminat.

ğ) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde idari şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

ı) İhale dokümanının teslim alındığına dair belge,

i) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

j) İdari şartnamede belirtilen ve örneği bulunan teknik personel taahhütnamesi,

k) İhale dosyasında örneği bulunan yer görme belgesi.

l) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığına dair belge.

m) Kesinleşmiş vergi borcunun bulunmadığına dair belge.

n) Gerçek kişi veya Şirket sahibi/ortaklarına ait açık kimlik bilgileri,

o) Örneği bulunan Teknik Şartnamede, mahal listesinde belirtilen şartları ve imalat esnasında kullanılacak malzemenin idareden onayını alarak kullanacağını aksi taktirde bu imalatın yeniden yaptırılacağını bunun maliyetinin de yükleniciden tahsil edileceğini ve bu imalat ile ilgili ek bir ödeme talep etmeyeceğini kabul ve beyan ettiğine dair taahhütname

9) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler:

İş deneyim belgeleri:

a) İstekliden, sözleşme tarihi 1995 ve sonraki yıllara ait yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50'si oranında gerçekleştirdiği idarece kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve en az istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'u oranından az olmamak üzere iş deneyimini gösterir bilgi ve belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri veya idarece ihale saatinden önce belgenin “**aslı idarece görülmüştür**” vb. ifadeleri taşıyan imzalı veya kaşeli örneği verilecektir. İş ortaklarında, pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının % 10 unu sağlaması gerekir. Daha önceki yıllarda tanzim edilen iş deneyim belgelerinin güncelleştirilmesi 2015 yılı itibariyle karne katsayıları esas alınacaktır. Benzer iş olarak 11/06/2011 tarihli ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”in ekinde yer alan benzer iş grupları listesinin (A) Alt Yapı İşleri başlığı altındaki **IV.Grupta** sayılan işler kabul edilecektir.

b) İstekli tüzel kişilik ise ortakların sadece kendilerine ait iş deneyim belgesi tüzel kişilik adına kullanılamaz.

c) Sadece isteklinin gerçekleştirdiği iş, iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir. Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinden alınan mezuniyet belgeleri iş bitirme belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) İsteklilerin aşağıdaki tabloda gösterilen sayı ve nitelikteki “Teknik Personeli ihale konusu işin başında sürekli olarak bulunduracağına dair idari şartnamede belirtilen ve örneği bulunan taahhütname verecektir. İhale üzerinde kalan istekli sorumlu kıldığı bu teknik personelin adı ve soyadını sözleşme imzalanmadan önce yazıyla bildirmek zorundadır.

İstenilen Teknik Personel Listesi:

Adet	Mesleki Unvanı	Toplam Deneyim (Taahhüt)
1	İnşaat Mühendisi	1
1	Topograf veya Harita Mühendisi veya Harita Teknikeri	1

Taahhüt edilecek teknik personelin 1 yıl deneyimli olması şarttır.

b) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

c) **İhale dokümanı:** İhale Doküman Satış Bedeli **4.000,00-TL**'dir. İhale dokümanı, Bolu İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin (Bolu Valiliği, Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad.No:2 – BOLU) adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale doküman satış bedeli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat Bankası Bolu Hürriyet Şubesindeki **TR16 0001 0021 8535 1990 3551 12** nolu hesabına yatırılmak suretiyle yukarıda belirtilen adresten alınabilir. Geçici Teminatlarını nakit olarak vermek isteyenler de teminatlarını aynı hesaba yatırabilirler.

d) Teklifler, **01.08.2024 tarihinde saat 15:15'a** kadar Bolu İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının (Bolu Valiliği, Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad.No:2 – BOLU) adresindeki bürosuna elden teslim edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

e) İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

f) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda **geçici teminat** vereceklerdir. Teminat mektuplarında **mektubun geçerlilik süresi** ihale tarihinden itibaren **en az 30 takvim günü** olmalıdır. (Bu hesaba ihale gününün tarihi katılmaz)

g) **Verilen tekliflerin geçerlik süresi**, ihale tarihinden itibaren en az **30 (Otuz)** takvim günü olmalıdır.(bu hesaba İhale gününün tarihi katılmaz).

ğ) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

h) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

ı) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlar, ilanda yer alamaz. Fakat ilanda yer almayıp da ihale dokümanında yer alan hususlarda, ihale dokümanına riayet şarttır.

i) İstenen belgelerin aslı veya noter onaylı sureti veyahut bunlara idarece veya ilgili mevzuatta gösterilen yetkili kurumlarca ihale saatinden önce görülerek **“aslı idarece görülmüştür”** vb. ifadeler taşıyan belgeler olması zorunludur.

DİĞER HUSUSLAR:

a) Birliğimiz, 2886, 4734, 4735, 5832 ve 5018 Sayılı Kanunlara tabi değildir. Ancak; Ceza ve yasaklamalara ilişkin hususlarda; 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. (KHGB. İhale Yönetmeli Madde 55)

b) İhale süreci; 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHGB. İhale Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

İLAN OLUNUR.